

## Overslag på tømmerarbejdet, 1728

Rigsarkivet, Rentekammeret

Bygningskommissionen af 10. marts 1731, nr. 421.1

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2006

*Overslaget er udfærdiget i december 1728, hvor man ikke havde planlagt genopførelse af Bibliotekssalen. Overslaget er imidlertid vedhæftet Kontrakten fra maj 1729, hvor biblioteket igen var med i planerne.*

*Det supplerende overslag på tømmerarbejde vedr. biblioteket findes på Landsarkivet.*

*Nedenstående overslaget er opdelt i tre grupper:*

- *Tagkonstruktionen*
- *Klokketårnet*
- *Rundetaarn*

## Allerunterthänigster Überschlag

Der Zimmer Arbeit, so zur St. Trinitatis Kirchen erforderlich, welche 80 ellen lang, 35 Ellen breit, eingetheilet in 56 Gebindt, welches dach mit einen verschwellten liegenden dach Stuhl gemacht, und mit Trägers und hengwerke versehen seyn muss, als

423 Ellen Eichene Maur Latten zu 2 Reihen, 6 und 9 Zoll starck á elle 1 mk 12 sk. rd. 123-2-4

8 Pommershe Balken, 25 ellen lang zu die unterschlage, so auf beyden reihen Pfeiler zu liegen  
Tommer á 4 rd thut rd: 32-0-0

16 Pommershe Balcken, 25 ellen lang á 4 rd. 64-0-0

8 stuck Dito Balcke, so an die andern langen Balken angharft var den á 3 rd 4 mark 29-0-0

17 Pommersh Balcken, zu die kurtzen Stich Balcken, und zu die Wechsels á 3 rd 4 mk  
62-2-0

23 Pommershe Balcken, 24 a 25 ell lang, zu die dachshwellen, und dach fetten zum liegenden Stuhl  
á 4 rd 92-0-0

20 stück grosse Pommershe Balcken zu die Stuhl Säulen, 24 ell lang a 4 rd  
80-0-0

20 stück Dito, 24 ell lang, zu Spanntiegels á 4 rd 80-0-0

20 stück Dito zu Hangsäulen á 4 rd 80-0-0

56 stück Dito, zu die untersten Hanebalcken, 24 ell lang á 4 rd. 224 rd

5 Pommershe Balcken zu träger in dem Hangwerck, 24 ell lang á 4 rd 20-0-0

112 Pommershe Balcken zu die Sparren á 25½ ell lang a 4 rd. 448-0-0

87 Pommershe Sparren, zu die 2 mahl Träger, so auf beyden Reihen Pfeiler zu stehen kommen,  
item zu bnd holtz, ober hanebalcken und Bender, so oben ein dach am Hangwerck werden  
angebracht á 2 rd 2 mk thut 203-0-0

5 Pommershe Balken, zu Träger im Henwerck, unter die ober Hanebalcken á 4 rd 4 mk  
18-2-0

18½ tilt Gotch. 20 ell zu die Stuhl wande und Jagbender und dach Fenster á 12 rd.  
222-0-0

5 tilt Dito 20 ell zu Schalcken á 12 rd 60-0-0

139 tilt Stein Latten á 5 mk 115-5-0

8200 4 daum Nagel á 4 rd 1 mk 34-1-0

3000 6 daum Nagel á 10 rd 5 mk 32-3-0

6 tilt Gotch. 20 ell zu die Unterlage zu die Gänge auf das Gewölbe á 12 rd  
72-0-0

18 tilt dramshe bretter zu Boden auf selbige Gänge á 9 mk 27-0-0

1200 4 daum Nagel á 2½ mk 5-0-0

100 6 daum Dito 1-0-8

Zimmer Arbeit Lohn á Gebindt

34 rd thut auf 56 Gebindt 1904-0-0

### Zum Klocken Thurm gehöret wie folget

3 Pommershe Balcken, zum 8 kantigen fuss und unterzuge derselben á 3 rd 4 mk  
11-0-0

8 Pommershe Balcken zu die 8 langen Stolpen 24 Ell lang á 4 rd. 32-0-0

8 Pommershe Balcken zu die langen Steifen 24 Ell lang á 4 rd 32-0-0

10 Pommershe Sfarren zu 3 mahl Lossholtzer, und zu die Boden, da der Klocken Stuhl aufstehet á 2 rd 2 mk 23-2-0

3 pommershe Sparren zu Maur Latte rundet dem Stern á 2 rd 2 mk 7-0-0

4 Pommershe Balcken zum Stern á 3 rd 4 mk 14-4-0

6 stück Eichen Zimmer zu fusstück zum Klocken Stuhl, 8 ell lang, ½ elle starck á ell 4 mk  
32-0-0

28 stuck Eichen Zimmer, 3 ell lang ½ elle starck, zu Stender und Steifen, und Lossholtzer in dem Klocken Stuhl Elle 4 mk thur 56-0-0

1 Pommershen Balcken, 8 ell lang zu die helmstange 2-0-0

8 stück Gotch. 20 ell zu die Spiess Bäume á 1 rd. 8-0-0

2 Pommershe Balcken zu die neben Gesimbser der Kuppel á 3 rd 4 mk 7-2-0

3 Pommershe Sparren, zu die mittelste kurtze Stolpen, in der durch sicht á 2 rd 2 mk  
7-0-0

176 ell, 2 daum fuhren Placken zu die Bogen, und zu Bekleidung unter die durchsicht, item Gesimbs Leisten á elle 8 sk, thut at 176 ell 14-4-0

25 Tiltten friederichhallische Bretter die Kuppel vor dem Bley decker zu bekleiden, item dem Thurm äusserlich, und zu 2 mahl Bodens in demselben, und benötigste Strig Trappen á tilt 10 mk  
41-4-0

Zu 4 Thurm Lucken, wo der Schall aussgehen soll gefören

3 tiltten Bretter á 10 mk 5-0-0

1800 4 daum Nagels á 2½ mk	7-3-0
500 5 daum Dito á 6½ mk	5-2-8
Zimmer Arbeit Lohn	174-0-0

**Zum runden Thurm ist erforderlich**

1 tilt Gotch. 16 ell zu die Schillraum beym Observatorium 8-0-

206 ell 2 daum führen Plancken zu 2 andere Schilraum da selbst á elle 8 sk. 17-1-0

2 tilt Gotch. Bretter zu der Reparation, wo der Globus war á 2 rd 4-0-0

67 ell, 3 daum Eichene Plancken zu die gewundene Treppe, wodurch man auf dem Thurm gehet á elle 1 mk 12 sk. 19-5-0

1 stk Schwedich 12 ell zu die Spindel 1-0-0

1 tilt friederichhallske Bretter zu die Setz Bretter 1-4-0

72 stück Eichen Zimmer, das Wasser ausserlich, da Thurms abzuleiten á 4 ell lang, ½ elle breit, 10 Zoll dick á Elle 3 mk thut auf 288 Ell 144-0-0

19 stück Gotch: 20 elle zu Unterlagen uber den gantzen Thurm, einmahl in die langde durch geshnitten á 1 rd 19-0-0

Sagphneider Lohn á 1 mk 12 sk 2-2-4

1354 2 daum fuhren Plancken zum bedeck des gantzen Thurms vor dem Bley decker á elle 8 sk 112-5-0

1500 5 daum Nagels á 5 sk 12-3-0

Zimmer Arbeits Lohn 96-0-0

Summa 4980-5-8

Die Stellage Materialien, werden frey gegeben, wie auch freye fyhren und Pflichts Leute zum richten.

Copenhagen d. 28. Decbr. 1728